



CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE HOTELIER FLAINE FRONT DE NEIGE EST
FLAINE (74300)

MGM CONSTRUCTEUR
Allée du Pamelan ZAC de la Bouvardie
BP 20059 - Metz Tessey
74373 PRINGY CEDEX
tel : 04 50 78 40 80
mail : dg@mgn-groupe.com

24 JUIL 2018
TOME

SAS MCM
Allée du Pamelan
ZAC de la Bouvardie-BP 20059
74373 PRINGY cedex
N° Siret 331 735 266 00263

BUREAU DE CONTROLE : SOCOTEC ANNECY
16 Route du Nanray 74960 Cran Gevrier
tel : 04 50 52 21 34
mail : flavien.vracq@socotec.com

ARCHITECTE : R ARCHITECTURE
145, rue de Belleville 75019 PARIS
tel : 01 55 28 68 30
mail : rdn@r-architecture.com

SARIL HELMER ARCHITECTURE
145, RUE DE BELLEVILLE 75019 PARIS
BOULEVARD DES ANCIENS
121 030 032 034 PARIS - APRIE-21112
AGENCE@R-ARCHITECTURE.COM

BET FLUIDES THERMIQUE : ALPES FLUIDES
151 rue Cassin 73200 ALBERTVILLE
tel : 04 79 10 06 09
mail : am@alpes-fluides.fr

BET ENVIRONNEMENT : SAGE ENVIRONNEMENT
12 avenue du Pré de Challes P.A.E des Glaisins 74940 ANNECY-LE-VIEUX
tel : 04 50 64 06 14
mail : richard.fonariere@sage-environnement.fr

BET STRUCTURE : SECOBA CHAMBERY
30 allée Albert Sylvestre 73000 CHAMBERY
tel : 04 79 68 27 60
mail : laurent.decrock@secoba.fr

VU pour la sécurité à mon avis le 18 OCT 2018



PLAN DE SECURITE B5 S4

13 juillet 2018

ARCHI	FDN	PC	PL	1/200	A	PC40.G
EMETTEUR	PROJET	PHASE	TYPE	ECHELLE	INDICE	N° DE SERIE

R+6		
R+5		
R+4		
R+3		
R+2		
R+1		
RDC HAUT		
RDC BAS		
R-1		
R-2		

LEGENDE

C.F. 1/2h	DEGAGEMENT OBLIGATOIRE	AIR NEUF DE DESENFUMAGE	SORTIES DE SECOURS
C.F. 1h	distance à parcourir vers extérieur	EXTRACTION DESENFUMAGE COLONNE SECHE	(unité de passage)
S.F. / C.F. 2h	CIRCULATIONS VERTICALES	EXTINCTEUR	PORTES COUPE-FEU PARE-FLAMME
S.F. / C.F. 1h1/2	BAC A SABLE 100L	DETECTEUR INCENDIE RIA DN 19/6	LOCALS SOMMEIL
LIMITE COMPARTIMENT	ACCES POMPIER		LOCALS A RISQUE
			ERP TYPE R ISOLE

NOTA

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE : CATEGORIE A	TYPE : O,N,X,M,R,PS	DEGRE DE STABILITE AU FEU : exigé pour la structure du bâtiment	BATIMENT : dalle CF 1h murs CF 1h GARAGE : structure bat. CF 1h30 - portes palières 89204 cm PF avec ferme porte dalles Inter. CF 1h30 - portes palières et placards techniques coupe feu dalles Haute CF 2h 1/2 h	DIMENSION DES PORTES : CHAMBRE ET APPART
---	----------------------------	--	---	---

MESURES COMPENSATOIRES

1 DESENFUMAGE DES CIRCULATIONS Désenfumage mécanique des circulations pour laquelle la règle des 10 m est respectée bien que non obligatoire réglementairement	2 COLONNE SECHE Généralisation des colonnes sèches à l'ensemble de l'ERP Type O, X, N et M	3 FACADES Toutes les façades de l'ERP respectent la règle du C-D	4 SORTIES RDC Haut : 4UP exigées / 11UP prévues / +175% RDC Bas : 8UP exigées / 15UP prévues / +81% R+1 : 3UP exigées / 10UP prévues / +233% R+2 : 4UP exigées / 8UP prévues / +100%
5 ASCENSEURS 3 ascenseurs prioritaires : 1 pour le Bâtiment S 1 pour le Bâtiment B 1 pour le Parking	6 MOYENS D'EXTINCTION Installation de RIA DN 19/6 aux abords des deux escaliers principaux	7 SSI SSI de catégorie A étendue à l'ensemble de l'ERP O, X, N et M	