



**Local de commande : murs REI 60
 bloc porte REI 30 avec ferme porte E30-C
 Centrale sécurité incendie**

**Attente avant les BML 10.50m² : public stationne :
 1p/m² = 10 personnes**

**Ascenseur vertical accessible P.M.R.
 630 KG / 8 personnes/conforme dernières normes
 Portes palières RE 30'**

QUAIS
 117.89 m²
 Niv +5.85

MONTEE

ASCENSEUR
 630 KG / 8 PERSONNES

ACCES &
 SORTIE
 PMR

150

RAMPE PENTE 12%

PASSAGE
 PMR

150

RAMPE PENTE 12%

PASSAGE
 PMR

150

150

BML passage de 0.90m, compatible PMR

**Rampes à l'air libre, non couvertes :
 Le public transite par ces 2 rampes :
 pas de calcul d'effectif = 0 personnes**

**Zone non accessible
 au public, 6.00 m²,
 (portillon fin de quai
 zone de contrôle portes cabines)**

**Quai débarquement 36.60m² : public transite :
 pas de calcul d'effectif = 0 personnes**

**Quai embarquement 61.60 m² :
 Public stationne et transite :
 1p/2m² soit pour 61.60m² : 31 personnes**

**Effectif niveau quais : 41 personnes et 1 personnel STBMA :
 évacuation par 2 rampes cote à cote de 1.50m de passage chacune**

PC 39.pèce N°8.1
~~**PC 40.pèce N°5.1**~~

PC 2.1.3

ASCENSEUR VALLEEN DE SAINT GERVAIS - GARE AVAL G1
 PLAN NIVEAU QUAIS

Phase : DAET Date : 30/11/2021 Echelle : 1 : 100 ème A3
 Emetteur : BB Numéro : SG 220.2293 103 A
 Vérifié : YM Approuvé : TDO



Ce document est la propriété exclusive de la société DCSA. Il ne peut être reproduit, ni communiqué, sans autorisation écrite.