



**Local de commande : murs REI 60  
 bloc porte REI 30 avec ferme porte E30-C  
 Centrale sécurité incendie**

**Attente avant les BML 10.50m<sup>2</sup> : public stationne :  
 1p/m<sup>2</sup> = 10 personnes**

**Ascenseur vertical accessible P.M.R.  
 630 KG / 8 personnes/conforme dernières normes  
 Portes palières RE 30'**

QUAIS  
 117.89 m<sup>2</sup>  
 Niv +5.85

MONTEE

ASCENSEUR  
 630 KG / 8 PERSONNES

ACCES &  
 SORTIE  
 PMR

150

RAMPE PENTE 12%

A'

PASSAGE  
 PMR

150

RAMPE PENTE 12%

B'

17,52 m

PASSAGE  
 PMR

150

C'

QUAI  
 D'EMBARQUEMENT  
 Niv +5.85

**BML passage de 0.90m, compatible PMR**

QUAI DE  
 DEBARQUEMENT  
 Niv +5.85

**Rampes à l'air libre, non couvertes :  
 Le public transite par ces 2 rampes :  
 pas de calcul d'effectif = 0 personnes**

**Zone non accessible  
 au public, 6.00 m<sup>2</sup>,  
 (portillon fin de quai  
 zone de contrôle portes cabines)**

**Quai débarquement 36.60m<sup>2</sup> : public transite :  
 pas de calcul d'effectif = 0 personnes**

**Quai embarquement 61.60 m<sup>2</sup> :  
 Public stationne et transite :  
 1p/2m<sup>2</sup> soit pour 61.60m<sup>2</sup> : 31 personnes**

~~**PC 39.pèce N°8.1**~~  
~~**PC 40.pèce N°5.1**~~

**Effectif niveau quais : 41 personnes et 1 personnel STBMA :  
 évacuation par 2 rampes cote à cote de 1.50m de passage chacune**

**PC 2.1.3**

ASCENSEUR VALLEEN DE SAINT GERVAIS - GARE AVAL G1  
 PLAN NIVEAU QUAIS

**SAINTS GERVAIS**

**DCSA**  
 ingénieur conseil

Phase : DAET Date : 30/11/2021 Ech : 1 : 100 ème A3  
 Emetteur : BB Numéro : SG 220.2293 103 A  
 Vérifié : YM Approuvé : TDO

Ce document est la propriété exclusive de la société DCSA. Il ne peut être reproduit, ni communiqué, sans autorisation écrite.

