



Structure génie civil béton : coupe-feu 2 heures
Porte de communication interne REI 60'

Ascenseur vertical accessible P.M.R.
630 KG / 8 personnes/conforme dernières normes
Portes palières RE 30'

Caisse automatique aménagée P.M.R.
Hauteur borne adaptée,

Portes vitrées avec marquage P.M.R.
3 U.P. pour le passage des usagers

Porte vitrée avec marquage P.M.R.
1 U.P. pour le passage des usagers

Structure génie civil béton : C/F 2 heures.
Porte de communication interne RE ou REI 30'

Caisse aménagée accueil P.M.R.
Hauteurs banque adaptées,
Boucle induction magnétique ERP

Attente billetterie : public stationne :
1p/m² = 31 personnes au RdC

~~**PC 39.pèce N°8.0**~~
~~**PC 40.pèce N°5.0**~~

~~**PC 2.1.2**~~

ASCENSEUR VALLEEN DE SAINT GERVAIS - GARE AVAL G1
 PLAN NIVEAU SOL

Phase : DAET Date : 30/11/2021 Ech. : 1 : 100 ème A3
 Emetteur : BB Numéro : SG 220.2293.122 A
 Ventié : YM Approuvé : TDO

Ce document est la propriété exclusive de la société DCSA. Il ne peut être reproduit, ni communiqué, sans son accord d'invest signé.

